REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-36 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias

Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. - Direzione Generale
Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza
protocollo.dg@pec.forestas.it

Oggetto: **Complesso forestale Pantaleo, Comune di Santadi. Lavori di "manutenzione straordinaria della viabilità forestale LOTTO 02 - PANTALEO" D.G.R. n. 36/66 del 31.08.2021 e D.G.R. n. 31/21 del 25.10.2022. Capitolo di spesa SC05.Z125. CUP D97H22011630002 - CIG: Z943DDDAD2 I. Indizione Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona tra Enti ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m. i. Espressione parere.**

In riferimento alla nota prot. 17032 datata 24/04/2025, pervenuta all'Ufficio scrivente il 24/04/2025 con prot. 29612, con cui codesta Agenzia indice una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità forestale LOTTO 02 - PANTALEO da area "Is Figueras" a "Cicciu Sebera" Complesso forestale Pantaleo, comune di Santadi, si comunica quanto segue.

Esaminati la relazione tecnica generale e gli elaborati progettuali a firma del Dott. Ing. Andrea Petruso della EXE S.r.l. e appurato che gli interventi da realizzare consistono in opere di manutenzione straordinaria e ingegneria naturalistica di un tratto di viabilità forestale, per un'estensione complessiva di circa 3100 metri lineari, quali:

- manutenzione, con mezzo meccanico, delle cunette e delle canalette esistenti per il ripristino della funzionalità idraulica in tratti variamente distribuiti;
- stesura di Tout-Venant in misto di cava stabilizzato per la riconfigurazione della sezione stradale e delle relative pendenze;
- realizzazione di pavimentazione in cls armato (nelle tratte caratterizzate da forti pendenze per una lunghezza complessiva di circa 600 metri) ;
- sistemazione delle banchine e arginelli in misto di cava stabilizzato con configurazione dei necessari accessi ad altre piste forestali;
- realizzazione di nuovi tombini e canalette per il deflusso delle acque piovane;

verificato che il sito di intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R. D.L. 3267/1923 di diretta competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale come stabilito dalla L. R. 27 aprile 2016 n. 8 all'art. 20, 2°comma;

preso atto che gli interventi in progetto risultano interventi su aree già trasformate e rientrano nella tipologia di cui al Tit. VI, art. 56 comma 1 delle vigenti P.M.P.F. (*Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*, approvate Decreto dell'Assessore della difesa dell' ambiente del 31 marzo 2021, n. 3022/3);

verificato che gli interventi previsti, se eseguiti nel rispetto delle previsioni progettuali, non risultano in grado di determinare i danni di cui all' art. 1 del R.D.L. 3267/1923;

questo Servizio esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori in progetto, per quanto di propria competenza, condizionato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i lavori necessari alla realizzazione del progetto non devono arrecare alcun danno alla vegetazione boschiva immediatamente circostante;
- qualsiasi variazione del progetto o realizzazione di opere, ancorché a carattere temporaneo, quali aree di deposito materiali, aree di cantiere esterne alle aree già trasformate, che interessino le aree sottoposte al vincolo idrogeologico già citato, devono essere preventivamente autorizzate da questo Servizio;
- qualora i lavori vengano eseguiti nel periodo dichiarato ad alta pericolosità di incendio boschivo, devono essere rispettati disposizioni e divieti contenuti nelle Prescrizioni regionali antincendio vigenti al momento dell'esecuzione degli interventi;
- l'inizio degli interventi deve essere comunicato con congruo anticipo alla competente Stazione forestale e di V.A. di Santadi.

Il presente parere è privo di natura provvedimentale autonoma, è relativo alle sole verifiche di competenza diretta e prescinde dall'esito delle verifiche degli altri soggetti che intervengono alla stessa conferenza di servizi.

Si specifica che, nel caso in cui si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. 4/94, sarà cura di codesta Agenzia inoltrare apposita richiesta preventiva a questo Ispettorato, che provvederà a valutarla ai sensi della L.R. 4/1994.

Il direttore

Uff. Tecn. Ass.C. EB

Siglato da :

ALBERTO SATTANINO

Firmato digitalmente da
SILVIO COCCO
15/05/2025 20:01:38