forestas

Gestione Forestale

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OGGETTO

Conservazione e valorizzazione del Compendio *Ex Batteria Candiani*: attività funzionali alle infrastrutture esistenti poste a regolamentazione della pressione antropica, promozione turistico-ricreativa e cure selvicolturali sulle componenti arboree e arbustive finalizzate alla prevenzione del rischio incendio

PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)

redatto ai sensi *del D.Lgs. 36/2023 e smi*

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Interventi per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei della *Sardegna* (Integrazione riprogrammazione 2024-2027) *DGR RAS 20/80 30/06/2022 e atti conseguenti*

RIFERIMENTI GEOGRAFICO AMMINISTRATIVI

Macroambito di intervento: *Monti di Capoterra Sant'Anna Arresi* (*Porto Pino*) Loc.tà *Ex Batteria Candiani*

Comune di Sant'Anna Arresi

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO TECNICO FORESTALE
Settore Pianificazione programmazione Progettazione Forestale

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS
Complesso Forestale Pantaleo

SIMONE COSSU
09.03.2026 10:03:39 GMT+01:00

I TECNICI REDATTORI
Dottore Agronomo *Simone Cossu*
Perito Agrario *Stefania Agus*

IN COLLABORAZIONE CON:
Dottore Forestale *Vittorio Serra*
Dottore Agronomo *Isabella Pilia*

ELABORATO CODICE/DESCRIZIONE - DATA

EME2e_AP

ANALISI DEI PREZZI



ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
1 **AdP_1a**	TOS25_09.V06.005	Fornitura e posa in opera di stacciona...nte a scomparsa e debitamente protetto.					
	TOS25_09.V06.005.001	con altezza fuori terra di almeno 1 m,...olari costruttivi allegati al progetto.					
	TOS25_PR.P07.021	Complementi metallici					
	TOS25_PR.P07.021.001	chiodi fino a 20/100	kg	0,05000	€ 2,86052	€ 0,14303	0,22%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 29,99500	€ 2,99950	4,60%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 27,79750	€ 2,77975	4,26%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 24,89500	€ 2,48950	3,82%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,10	€ 31,62750	€ 3,16275	4,85%
	TOS25_AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
	TOS25_AT.N02.014.010	Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,10	€ 46,22083	€ 4,62208	7,08%
	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14200	1,75%
	TOS25_09.V06.005(2)	Fornitura di staccionata, con interass...nte a scomparsa e debitamente protetto.					
	TOS25_09.V06.005.001(2)	con altezza fuori terra di almeno 1 m,...per il corrimano, 8 cm per la traversa	m	1,00	€ 33,78922	€ 33,78922	51,79%
		Prezzo per analisi				€ 51,12783	
		Spese generali		16%		€ 8,18045	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,93083	9,09%
						€ 65,23911	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 65,23911	
		Sommano				€ 65,23911	
		Prezzo d'applicazione al (sessantacinque/23911)	m			**€ 65,23911**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
2 **AdP_1a**	TOS25_09.V06.005(bis)	Fornitura e posa in opera di stacciona...nte a scomparsa e debitamente protetto.					
	TOS25_09.V06.005.001(bis)	con altezza fuori muro di almeno 0.60 ...olari costruttivi allegati al progetto.					
	TOS25_PR.P07.021	Complementi metallici					
	TOS25_PR.P07.021.001	chiodi fino a 20/100	kg	0,04000	€ 2,86052	€ 0,11442	0,19%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,07	€ 29,99500	€ 2,09965	3,56%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,07	€ 27,79750	€ 1,94583	3,29%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,07	€ 24,89500	€ 1,74265	2,95%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,07	€ 31,62750	€ 2,21393	3,75%
	TOS25_AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
	TOS25_AT.N02.014.010	Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,07	€ 46,22083	€ 3,23546	5,48%
	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14200	1,93%
	TOS25_09.V06.005(2)	Fornitura di staccionata, con interass...nte a scomparsa e debitamente protetto.					
	TOS25_09.V06.005.001(2)	con altezza fuori terra di almeno 1 m,...per il corrimano, 8 cm per la traversa	m	1,00	€ 33,78922	€ 33,78922	57,21%
		Prezzo per analisi				€ 46,28316	
		Spese generali		16%		€ 7,40531	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,36885	9,09%
						€ 59,05732	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 59,05732	
		Sommano				€ 59,05732	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantanove/05732)	m			**€ 59,05732**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
3 **AdP_1a**	SAR24_PF.parapetto legno	SMONTAGGIO STACCIONATA ESISTENTE IN L...sta di proprietà dell'Amministrazione.					
	SAR24_AT.0005.0016.0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,0800	€ 64,36726	€ 5,14938	24,77%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 27,79750	€ 2,77975	13,37%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 24,89500	€ 2,48950	11,97%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 31,62750	€ 3,16275	15,21%
	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	250,00	€ 0,01142	€ 2,85500	13,73%
		Prezzo per analisi				€ 16,43638	
		Spese generali		15%		€ 2,46546	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,89018	9,09%
		Sommano				€ 20,79202	
		Prezzo d'applicazione al (venti/79000)	m			**€ 20,79000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
4 **AdP _1c**	Bacheca in legno(1)	Fornitura e posa in opera di bacheca in legno per itinerari naturalistici.					
		Prezzo per analisi				€ 0,00	
		Spese generali		13,00%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,00	
		Prezzo d'applicazione al (zero/00)				**€ 0,00**	
	barriera di accesso 2(2)	con altezza fuori terra di almeno 2.5 ...olari costruttivi allegati al progetto.					
		TOS25_PR.P07.021 Complementi metallici					
		TOS25_PR.P07.021.001 chiodi fino a 20/100	kg	4,00000	€ 2,86052	€ 11,44208	0,63%
		SAR24_RU.0001.0001.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 29,99500	€ 119,98000	6,56%
		SAR24_RU.0001.0001.002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	4,00	€ 27,79750	€ 111,19000	6,08%
		SAR24_RU.0001.0001.003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,00	€ 24,89500	€ 99,58000	5,44%
		SAR24_RU.0001.0001.004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	4,00	€ 31,62750	€ 126,51000	6,91%
		Bacheca bacheca in legno		1,00	€ 643,60	€ 643,60000	35,18%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.010 Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	2,00	€ 46,22083	€ 92,44166	5,05%
		SAR24_PR.0005.0001.0005 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		2*0,50*0,50	m³	0,50	€ 131,94466	€ 65,97233	3,61%
		SAR24_ MINIESCAVATORE				€1.270,71607	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€1.270,71607	
		AT.0005.0013.0035 CINGOLATO (potenza HP 4...nutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	1,00	€ 64,45428	€ 64,45428	3,52%
		cartello Cartellone tematico a colori stampato ... di Qr Code con indicazioni Turistiche.	cad	1,00	€ 136,77	€ 136,77000	7,48%
		Prezzo per analisi				€1.471,94035	
		Spese generali		13,00%		€ 191,35225	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 166,32926	9,09%
		Sommano				€1.829,62186	
		Prezzo d'applicazione al (milleottocentoventinove/62186)	cad			**€1.829,62186**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
5 **AdP_1b**	Barriera di accesso(1)	Fornitura e posa in opera di barriera ...sa e debitamente protetto per il resto.					
		Prezzo per analisi				€ 0,00	
		Spese generali		13,00%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,00	
		Prezzo d'applicazione al (zero/00)				**€ 0,00**	
	barriera di accesso 2(3)	Altezza fuori terra di almeno 1 m, rit...olari costruttivi allegati al progetto.					
		SAR24_PR.0008.0001.0010 Morali e correntini in abete					
		2*0,2*0,2*1,50	m³	0,12	€ 979,79213	€ 117,57506	21,08%
		SAR24_PR.0008.0001.0005 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40 -50, larghezza 18-25, lunghezza cm400					
		1*0,25*0,06	m³	0,02	€ 802,38783	€ 16,04776	2,88%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€ 71,67751	€ 1,43355	0,26%
		TOS25_22.L02.002 Decespugliamento manuale del terreno					
		TOS25_22.L02.002.003 oltre il 60% della vegetazione presen...aree non interessate dalla vegetazione.					
		0,01*0,1	ha	0,00100	€1.665,31896	€ 1,66532	0,30%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,00	€ 29,99500	€ 29,99500	5,38%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,00	€ 27,79750	€ 27,79750	4,98%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,00	€ 24,89500	€ 24,89500	4,46%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				€ 219,40919	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 219,40919	
		1.0001.0004	ora	1,00	€ 31,62750	€ 31,62750	5,67%
		SAR24_AT.000 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, c...n percorrenza cava					
		1.0001.0005 -cantiere entro 30 km	viaggi	1,00	€ 150,90461	€ 150,90461	27,06%
		SAR24_AT.000 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP					
		5.0013.0035 4...nutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,50	€ 64,45428	€ 32,22714	5,78%
		TOS25_PR.P07.021 Complementi metallici					
		TOS25_PR.P07.021.001 chiodi fino a 20/100	kg	1,00000	€ 2,86052	€ 2,86052	0,51%
		Prezzo per analisi				€ 437,02896	
		Spese generali		16%		€ 69,92463	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 50,69536	9,09%
		Sommano				€ 557,64895	
		Prezzo d'applicazione al	m			**€ 557,64895**	
		(cinquecentocinquantasette/64895)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
6 **AdP _1b**	Barriera di accesso(2)	Risistemazione di bacheca in legno.					
		Prezzo per analisi				€ 0,00	
		Spese generali		13,00%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,00	
		Prezzo d'applicazione al (zero/00)				**€ 0,00**	
	barriera di accesso 2(4)	Altezza fuori terra di almeno 1 m, rit...olari costruttivi allegati al progetto.					
		SAR24_PR.0008.0001.0010 Morali e correntini in abete					
		2*0,2*0,2*1,50	m³	0,12	€ 979,79213	€ 117,57506	17,01%
		SAR24_PR.0008.0001.0005 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40 -50, larghezza 18-25, lunghezza cm400					
		10*0,12*0,08	m³	0,10	€ 802,38783	€ 80,23878	11,61%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,02	€ 71,67751	€ 1,43355	0,21%
		TOS25_22.L02.002 Decespugliamento manuale del terreno					
		TOS25_22.L02.002.003 oltre il 60% della vegetazione presen...aree non interessate dalla vegetazione.					
		0,01*0,1	ha	0,00100	€1.665,31896	€ 1,66532	0,24%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,50	€ 29,99500	€ 44,99250	6,51%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,20	€ 27,79750	€ 33,35700	4,83%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,20	€ 24,89500	€ 29,87400	4,32%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				€ 309,13621	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 309,13621	
		1.0001.0004	ora	1,20	€ 31,62750	€ 37,95300	5,49%
		SAR24_AT.000 1.0001.0005 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, c...n percorrenza cava -cantiere entro 30 km	viaggi	1,00	€ 150,90461	€ 150,90461	21,83%
		SAR24_AT.000 5.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 4...nutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,50	€ 64,45428	€ 32,22714	4,66%
		TOS25_PR.P07.021 Complementi metallici					
		TOS25_PR.P07.021.001 chiodi fino a 20/100	kg	4,00000	€ 2,86052	€ 11,44208	1,66%
		Prezzo per analisi				€ 541,66304	
		Spese generali		16%		€ 86,66609	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 62,83291	9,09%
		Sommano				€ 691,16204	
		Prezzo d'applicazione al (seicentonovantuno/16204)	m			**€ 691,16204**	
AdP_1c	Pulizia Bacheca(1)	Prezzo a corpo per la sistemazione e p...erale e stuccatura di fori o di lesioni					
		cartello Cartellone tematico a colori stampato ... di Qr Code con indicazioni Turistiche.	cad	1,00	€ 136,77	€ 136,77	48,23%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,00	€ 27,79750	€ 27,80	9,80%
		SAR24_RU.000 1.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,00	€ 24,89500	€ 24,90	8,78%
		SAR24_RU.000 1.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	1,00	€ 31,62750	€ 31,63	11,15%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14	0,40%
		SAR24_PR.0001.0014.00 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a				€ 222,24	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 222,24	
		03 corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14	0,40%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.009 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,10	€ 47,47199	€ 4,75	1,68%
		Prezzo per analisi				€ 228,13	
		Spese generali		13,00%		€ 29,66	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 25,78	9,09%
		Sommano				€ 283,57	
		Prezzo d'applicazione al (duecentottantatre/57)	corpo			**€ 283,57**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
7 **AdP _1e**	tavolo in legno	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO DA...lari costruttivi allegati al progetto.					
	tavolo in legno 2	Fornitura di tavolo in legno come da i...0 x35 mm con croce interna di rinforzo.	cad	1,00	€ 965,41	€ 965,41	62,77%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,50	€ 100,29848	€ 150,45	9,78%
	SAR24_PR.0005.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		4*0,2*0,5*0,5	m³	0,20	€ 131,94466	€ 26,39	1,72%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 29,99500	€ 15,00	0,98%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,50	€ 27,79750	€ 13,90	0,90%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,50	€ 24,89500	€ 12,45	0,81%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,50	€ 31,62750	€ 15,81	1,03%
	SAR24_AT.0005.0013.0035	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 4...nutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,50	€ 64,45428	€ 32,23	2,10%
	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	500,00	€ 0,01142	€ 5,71	0,37%
		Prezzo per analisi				€ 1.237,35	
		Spese generali		13,00%		€ 160,86	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 139,82	9,09%
		Sommano				€ 1.538,03	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			**€ 1.538,03**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(millecinquecentotrentotto/03)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
8 **AdP _1f**	PF.0001-risag	RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI ...i impartite dalla Direzione dei Lavori.					
	SAR24_AT.000 5.0013.0 006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...a HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950	ora	0,01	€ 81,06554	€ 0,81	6,08%
	SAR24_AT.000 5.0016.0 005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,01	€ 100,29848	€ 1,00	7,51%
	SAR24_PF.0001 .0002.00 07	FORNITURA franco cantiere di tout vena...o Per distanza della cava entro i 20 km	m³	0,20	€ 33,98203	€ 6,80	51,05%
	SAR24_PF.0001 .0002.00 44	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³	0,02	€ 7,52239	€ 0,15	1,13%
	SAR24_PF.0001 .0002.00 45	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica...rimi 20 km, compreso il ritorno a vuoto					
		0,02*8	m³/Km	0,16	€ 0,44131	€ 0,07	0,53%
	SAR24_RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,01	€ 29,99500	€ 0,30	2,25%
	SAR24_RU.000 1.0001.0 004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,01	€ 31,62750	€ 0,32	2,40%
	SAR24_AT.000 5.0015.0 003	RULLO COMPRESSORE già esistente in can... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,01	€ 62,74638	€ 0,63	4,73%
	SAR24_AT.000 5.0013.0 035	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 4...nutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,01	€ 64,45428	€ 0,64	4,80%
		Prezzo per analisi				€ 10,72	
		Spese generali		13,00%		€ 1,39	10,44%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,21	9,08%
		Sommano				€ 13,32	
		Prezzo d'applicazione al (tredici/32)	m²			**€ 13,32**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
9 **AdP_1g**	PF.0002 - parcheggi	FORMAZIONE DI SELCIATO IN PIETRAME PER...ista, secondo le indicazioni della D.L.					
	SAR24_PR.0002.0009.0022	Fornitura franco cava /impianto di piet... D.lgs 152 /2006, al D.lgs. n. 117/2008.	t	0,25	€ 40,22527	€ 10,06	9,77%
	SAR24_PR.0005.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	m³	0,12	€ 131,94466	€ 15,83	15,37%
	SAR24_PR.0004.0003.0005	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDR... classificata secondo la UNI EN 998-1.	t	0,05	€ 472,20170	€ 23,61	22,92%
	SAR24_PR.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	0,01	€ 409,45059	€ 4,09	3,97%
	SAR24_PR.0002.0002.0005	TOUT VENANT 0/70	m³	0,10	€ 23,98678	€ 2,40	2,33%
	SAR24_AT.0005.0015.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in can... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,10	€ 62,74638	€ 6,27	6,09%
	SAR24_AT.0001.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, c...n percorrenza cava -cantiere entro 30 km	viaggi	0,03	€ 150,90461	€ 4,53	4,40%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 29,99500	€ 3,00	2,91%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 27,79750	€ 2,78	2,70%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,20	€ 24,89500	€ 4,98	4,83%
	SAR24_PR.0006.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA B450C con filo dia...5x15 o 20x20, conforme al DM 17 /01/2018	kg	2,00	€ 1,16265	€ 2,33	2,26%
	SAR24_PR.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI				€ 79,88	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 79,88	
		.0014.0001 CANTIERE a corpo	cad.	61,00	€ 0,01142	€ 0,70	0,68%
		SAR24_PR.0001.0014.0003 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	59,00	€ 0,01142	€ 0,67	0,65%
		Prezzo per analisi				€ 81,25	
		Oneri per la sicurezza		2,00%		€ 1,63	1,58%
		Spese generali		13,00%		€ 10,77	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 9,37	9,10%
		Sommano				€ 103,02	
		Prezzo d'applicazione al (centotre/02)	m²			**€ 103,02**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
10 **AdP _1h**	isola ecologica	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLA ECO...lari costruttivi allegati al progetto.					
	isola ecologica 2	Fornitura di isola ecologica in legno ... e immediato possibile. Contenitori n°3	cad	1,00	€ 965,41	€ 965,41	68,43%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	1,50	€ 100,29848	€ 150,45	10,66%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,20	€ 27,79750	€ 5,56	0,39%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,20	€ 24,89500	€ 4,98	0,35%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,20	€ 31,62750	€ 6,33	0,45%
	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14	0,08%
	SAR24_PR.0001.0014.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	100,00	€ 0,01142	€ 1,14	0,08%
		Prezzo per analisi				€ 1.135,01	
		Spese generali		13,00%		€ 147,55	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 128,26	9,09%
		Sommano				€ 1.410,82	
		Prezzo d'applicazione al (millequattrocentodieci/82)	cad			**€ 1.410,82**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
11 **AdP_2a**	TOS25_22.L01.018(1) Cure servicolturali	Diradamenti geometrici per interventi ...0 metri, come da regolamento forestale. Ripulitura del sottobosco, mediante us... assortimenti con diametro >/= a 10 cm					
	TOS25_AT.N01.015	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde					
	TOS25_AT.N01.015.070	Motosega completa di catena dentata, c... a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese	ora	167,46000	€ 1,42335	€ 238,35419	1,89%
	TOS25_AT.N01.101	Consumo carburante agevolato, oli e al...rra) per l'esecuzione di opere agricole					
	TOS25_AT.N01.101.914	per motoseghe	ora	167,46000	€ 2,71969	€ 455,43929	3,62%
	TOS25_AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
	TOS25_AT.N02.014.031	Trattore gommato con potenza da 75 a 1...ezzature (nolo a freddo), nolo mensile.	ora	70,00000	€ 14,67304	€1.027,11280	8,16%
	TOS25_AT.N02.023	Accessori portati, trainati o azionati...ice per l'esecuzione di opere forestali					
	TOS25_AT.N02.023.018	Verricello forestale idraulico azionat...a di 5500 Kg con diametro fune di 10 mm	ora	70,00000	€ 7,58250	€ 530,77500	4,21%
	TOS25_AT.N02.101	Consumo carburante agevolato, oli e al...ecc. per l'esecuzione di opere agricole					
	TOS25_AT.N02.101.002	oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP	ora	70,00000	€ 10,97514	€ 768,25980	6,10%
	TOS25_RU.M05.001	Operaio forestale, sopra i mille metri					
	TOS25_RU.M05.001.001	5° livello - specializzato super	ora	70,00000	€ 19,70000	€1.379,00000	10,95%
	TOS25_RU.M05.001	Operaio forestale, sopra i mille metri					
	TOS25_	4° livello - specializzato				€4.398,94108	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€4.398,94108	
		RU.M05.001.002	ora	167,46000	€ 18,60000	€3.114,75600	24,73%
		TOS25_RU.M05.001 Operaio forestale, sopra i mille metri					
		TOS25_RU.M05.001.004 2° livello - qualificato	ora	140,00000	€ 16,83000	€2.356,20000	18,71%
		Prezzo per analisi				€9.869,89708	
		Spese generali		16%		€1.579,18353	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€1.144,90806	9,09%
		Sommano				€12.593,98867	
		Prezzo d'applicazione al	ha			**€12.593,98867**	
		(dodicimilacinquecentonovantatre/98867)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
12 **AdP _1c-1e**	SAR24_PF.0006.0001.0065	Sistemazione di superfici a ghiaietto,...ecessario sino a dare un lavoro finito.					
	SAR24_AT.0005.0015.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in can...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,3000	€ 51,18268	€ 15,35480	35,73%
	SAR24_AT.0005.0015.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in can...IBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300	ora	0,0400	€ 54,29389	€ 2,17176	5,05%
	SAR24_AT.0005.0015.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, ..., ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0063	€ 84,61188	€ 0,53305	1,24%
	SAR24_PR.0034.0002.0002	Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm	m³	0,0500	€ 20,47307	€ 1,02365	2,38%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,3000	€ 27,79750	€ 8,33925	19,41%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0060	€ 27,79750	€ 0,16679	0,39%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 24,89500	€ 6,22375	14,48%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 31,62750	€ 0,15814	0,37%
		Prezzo per analisi				€ 33,97119	
		Spese generali		15%		€ 5,09568	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,90669	9,09%
		Sommano				€ 42,97356	
		Prezzo d'applicazione al (quarantadue/97000)	m²			**€ 42,97000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
13 **AdP _2b**	TOS25_09.V02.005(2) TOS25_09.V02.005.001(2)	Potatura di alleggerimento di chioma d...inistrazione e le risulte vanno cipate. Da eseguirsi su strade, parchi e giard...ssortimenti con diametro >/= a 10 cm .					
		TOS25_AT.N01.015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde					
		TOS25_AT.N01.015.070 Motosega completa di catena dentata, c... a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese	ora	100,00000	€ 1,42335	€ 142,33500	31,26%
		TOS25_AT.N01.100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N01.100.914 per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina	ora	10,00000	€ 3,96078	€ 39,60780	8,70%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.009 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,12500	€ 47,47199	€ 5,93400	1,30%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.028 Trattore gommato con potenza fino a 60...r attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese	ora	1,00000	€ 7,77553	€ 7,77553	1,71%
		TOS25_AT.N02.020 Accessori per trattori o escavatori p... realizzazione e manutenzione del verde					
		TOS25_AT.N02.020.012 cippatrice - 1 mese	ora	1,00000	€ 7,95000	€ 7,95000	1,75%
		TOS25_AT.N02.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N02.100.111 oneri carburante per nolo a freddo mez...00 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv	ora	1,00000	€ 15,76780	€ 15,76780	3,46%
		TOS25_AT.N06.006 Piattaforme					
		TOS25_ Diesel a braccio telescopico				€ 219,37013	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 219,37013	
		AT.N06.006.016 altezza di lavoro 18 m - 1 mese	ora	1,00000	€ 16,09375	€ 16,09375	3,53%
		TOS25_AT.N06.018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)					
		TOS25_AT.N06.018.001 MTT 3500 kg con momento massimo di sol...ile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.	ora	0,87500	€ 16,76250	€ 14,66719	3,22%
		TOS25_AT.N06.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N06.100.900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	ora	1,00000	€ 17,50985	€ 17,50985	3,85%
		TOS25_AT.N06.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N06.100.900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	ora	0,87500	€ 17,50985	€ 15,32112	3,36%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	1,00000	€ 21,92588	€ 21,92588	4,82%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	1,00000	€ 21,92588	€ 21,92588	4,82%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.005 Comune	ora	1,00000	€ 17,76125	€ 17,76125	3,90%
		TOS25_22.L01.020 Cippatura della ramaglia e dei tronchi...ioni di raccolta del materiale legnoso.					
		TOS25_22.L01.020.001 Materiale legnoso con diametro inferio...scluso il trasporto fuori dal cantiere.	t	0,50	€ 24,51720	€ 12,25860	2,69%
		Prezzo per analisi				€ 356,83365	
		Spese generali		16%		€ 57,09338	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 41,39270	9,09%
		Sommano				€ 455,31973	
		Prezzo d'applicazione al	cad			**€ 455,31973**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(quattrocentocinquantacinque/31973)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
14 **AdP _2c**	TOS25_09.V02.013(1) TOS25_09.V02.013.001(1)	Potatura di urgenza su albero, per la ...lla D.L., con uso di piattaforma aerea. in aree verdi, parchi e giardini, es... assortimenti con diametro >/= a 10 cm					
		TOS25_AT.N01.015 Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde					
		TOS25_AT.N01.015.070 Motosega completa di catena dentata, c... a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese	ora	0,66667	€ 1,42335	€ 0,94890	0,54%
		TOS25_AT.N01.100 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N01.100.914 per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina	ora	0,66667	€ 3,96078	€ 2,64053	1,51%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.009 Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,08333	€ 47,47199	€ 3,95584	2,25%
		TOS25_AT.N02.014 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
		TOS25_AT.N02.014.028 Trattore gommato con potenza fino a 60...r attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese	ora	0,66667	€ 7,77553	€ 5,18371	2,95%
		TOS25_AT.N02.020 Accessori per trattori o escavatori p... realizzazione e manutenzione del verde					
		TOS25_AT.N02.020.012 cippatrice - 1 mese	ora	0,66667	€ 7,95000	€ 5,30003	3,02%
		TOS25_AT.N02.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N02.100.111 oneri carburante per nolo a freddo mez...00 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv	ora	0,66667	€ 15,76780	€ 10,51192	5,99%
		TOS25_AT.N06.006 Piattaforme					
		TOS25_AT.N06 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1				€ 28,54093	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 28,54093	
		.006.016 mese	ora	0,66667	€ 16,09375	€ 10,72922	6,12%
		TOS25_AT.N06.018 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)					
		TOS25_AT.N06.018.001 MTT 3500 kg con momento massimo di sol...ile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.	ora	0,58333	€ 16,76250	€ 9,77807	5,57%
		TOS25_AT.N06.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N06.100.900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	ora	0,66667	€ 17,50985	€ 11,67329	6,65%
		TOS25_AT.N06.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N06.100.900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	ora	0,58333	€ 17,50985	€ 10,21402	5,82%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	0,66667	€ 21,92588	€ 14,61733	8,33%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	1,00000	€ 21,92588	€ 21,92588	12,50%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.005 Comune	ora	1,00000	€ 17,76125	€ 17,76125	10,12%
		TOS25_22.L01.020 Cippatura della ramaglia e dei tronchi...ioni di raccolta del materiale legnoso.					
		TOS25_22.L01.020.001 Materiale legnoso con diametro inferio...scluso il trasporto fuori dal cantiere.	t	0,50	€ 24,51720	€ 12,25860	6,99%
		Prezzo per analisi				€ 137,49859	
		Spese generali		16%		€ 21,99977	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,94984	9,09%
		Sommano				€ 175,44820	
		Prezzo d'applicazione al	cad			**€ 175,44820**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(centosettantacinque/44820)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
15 **AdP_2d**	TOS25_09.V02.020(1)	Abbattimento di albero eseguiti da ter...erreno o secondo indicazione della D.L.					
	TOS25_09.V02.020.001(1)	In parchi e giardini, diametro del tro... assortimenti con diametro >/= a 10 cm					
	TOS25_AT.N01.015	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde					
	TOS25_AT.N01.015.070	Motosega completa di catena dentata, c... a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese	ora	0,10000	€ 1,42335	€ 0,14234	0,21%
	TOS25_AT.N01.100	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali					
	TOS25_AT.N01.100.914	per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina	ora	0,10000	€ 3,96078	€ 0,39608	0,58%
	TOS25_AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
	TOS25_AT.N02.014.009	Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg ...00 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)	ora	0,04000	€ 47,47199	€ 1,89888	2,76%
	TOS25_AT.N02.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)					
	TOS25_AT.N02.014.028	Trattore gommato con potenza fino a 60...r attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese	ora	0,22000	€ 7,77553	€ 1,71062	2,49%
	TOS25_AT.N02.020	Accessori per trattori o escavatori p... realizzazione e manutenzione del verde					
	TOS25_AT.N02.020.012	cippatrice - 1 mese	ora	0,22000	€ 7,95000	€ 1,74900	2,54%
	TOS25_AT.N02.100	Consumo carburanti, oli e altri materiali					
	TOS25_AT.N02.100.111	oneri carburante per nolo a freddo mez...00 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv	ora	0,22000	€ 15,76780	€ 3,46892	5,04%
	TOS25_AT.N06.018	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)					
						€ 9,36584	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 9,36584	
		TOS25_AT.N06.018.001 MTT 3500 kg con momento massimo di sol...ile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.	ora	0,22000	€ 16,76250	€ 3,68775	5,36%
		TOS25_AT.N06.100 Consumo carburanti, oli e altri materiali					
		TOS25_AT.N06.100.900 oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV	ora	0,22000	€ 17,50985	€ 3,85217	5,60%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	0,22000	€ 21,92588	€ 4,82369	7,01%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.002 Specializzato	ora	0,10000	€ 21,92588	€ 2,19259	3,19%
		TOS25_RU.M04.001 Operaio florovivaistico					
		TOS25_RU.M04.001.005 Comune	ora	1,00000	€ 17,76125	€ 17,76125	25,80%
		TOS25_22.L01.020 Cippatura della ramaglia e dei tronchi...ioni di raccolta del materiale legnoso.					
		TOS25_22.L01.020.001 Materiale legnoso con diametro inferio...scluso il trasporto fuori dal cantiere.	t	0,50	€ 24,51720	€ 12,25860	17,81%
		Prezzo per analisi				€ 53,94189	
		Spese generali		16%		€ 8,63070	12,54%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,25726	9,09%
		Sommano				€ 68,82985	
		Prezzo d'applicazione al (sessantotto/82985)	cad			**€ 68,82985**	

NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
1 **AdP_1d**	SAR24_PF.0001.0003.0073	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ...spositivo anti rotazione diametro cm 60					
		SAR24_ AUTOCARRO					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		AT.0005.0016.0001 RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,5000	€ 53,41275	€ 26,70638	10,35%
		SAR24_PR.0005.0001.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	m³	0,0960	€ 128,11857	€ 12,29938	4,76%
		SAR24_PR.0032.0002.0001 PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cad.	4,0000	€ 13,95382	€ 55,81528	21,62%
		SAR24_PR.0032.0002.0002 STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi...seguite in scatolato di alluminio 25/10	cad.	2,0000	€ 3,49604	€ 6,99208	2,71%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 29,99500	€ 14,99750	5,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€ 24,89500	€ 24,89500	9,64%
		SAR24_SL.0029.0001.0001 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZ... rifrangente di classe 1 diametro cm.60	cad.	1,0000	€ 62,34141	€ 62,34141	24,15%
		Prezzo per analisi				€ 204,04703	
		Spese generali		15%		€ 30,60705	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,46541	9,09%
		Sommano				€ 258,11949	
		Prezzo d'applicazione al (duecentocinquantotto/12000)	cad.			**€ 258,12000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
2 **AdP_1d**	SAR24_PF.0001.0003.0077	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICO...vo anti rotazione dimensioni cm 60 lato					
	SAR24_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,5000	€ 53,41275	€ 26,70638	11,06%
	SAR24_PR.0005.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	m³	0,0960	€ 128,11857	€ 12,29938	5,10%
	SAR24_PR.0032.0002.0001	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cad.	4,0000	€ 13,95382	€ 55,81528	23,12%
	SAR24_PR.0032.0002.0002	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi...seguite in scatolato di alluminio 25/10	cad.	2,0000	€ 3,49604	€ 6,99208	2,90%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 29,99500	€ 14,99750	6,21%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€ 24,89500	€ 24,89500	10,31%
	SAR24_SL.0029.0001.0005	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICO...cole rifrangente di classe 1 lato cm.60	cad.	1,0000	€ 49,11687	€ 49,11687	20,35%
		Prezzo per analisi				€ 190,82249	
		Spese generali		15%		€ 28,62337	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 21,94459	9,09%
		Sommano				€ 241,39045	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoquarantuno/39045)	cad.			**€ 241,39045**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
3 **AdP_1d**	SAR24_PF.0001.0003.0085	Fornitura di pannelli e targhe fuori m...a segnaletica di preavviso e direzione.					
	SAR24_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,1000	€ 53,41275	€ 5,34128	2,11%
	SAR24_PR.0016.0001.0001	Fornitura di pannelli e targhe fuori m...a segnaletica di preavviso e direzione.	cad.	1,0000	€ 195,15778	€ 195,15778	76,95%
		Prezzo per analisi				€ 200,49906	
		Spese generali		15%		€ 30,07486	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,05739	9,09%
		Sommano				€ 253,63131	
		Prezzo d'applicazione al (duecentocinquantatre/63000)	cad.			**€ 253,63000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
4 **AdP_1d**	SAR24_PF.0001.0003.0086	Fornitura e posa in opera di blocco di...entuale ripristino della pavimentazione					
	SAR24_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,3500	€ 53,41275	€ 18,69446	12,14%
	SAR24_PR.0005.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZ...:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	m³	0,0960	€ 128,11857	€ 12,29938	7,99%
	SAR24_PR.0032.0002.0001	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60,...otazione per ml. di lunghezza effettivo	cad.	4,0000	€ 13,95382	€ 55,81528	36,25%
	SAR24_PR.0032.0002.0002	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi...seguite in scatolato di alluminio 25/10	cad.	2,0000	€ 3,49604	€ 6,99208	4,54%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 29,99500	€ 10,49825	6,82%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,7000	€ 24,89500	€ 17,42650	11,32%
		Prezzo per analisi				€ 121,72595	
		Spese generali		15%		€ 18,25889	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,99848	9,09%
		Sommano				€ 153,98332	
		Prezzo d'applicazione al (centocinquantatre/98000)	cad.			**€ 153,98000**	